



RACIBÓRZ

1217

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań związanych z programem opieki nad zabytkami
dla Gminy Racibórz na lata 2017-2020 za okres 2019-2020

- gminna ewidencja zabytków:

- przyjęto ewidencję zabytków zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz, zgodnie z wykazem zabytków przekazanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- dokonano jej aktualizacji i wykreślono zabytki wyburzone i przekształcone, dopisano natomiast obiekty wartościowe a do tej pory nie ujęte,
- udostępniono ewidencję na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz poprzez Elektroniczny System Informacji Miejskiej,
- wykonano 24 nowe karty adresowe zabytków,
- wykonano spis krzyży i kapliczek przydrożnych i śródpolnych.

Załącznik do zarządzenia Nr 330/2019

Prezydenta Miasta Racibórz

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

**GMINNA EWIDENCJA ZABYTEKÓW
Miasta Racibórz**

GEZ - ZABYTKI NIERUCHOME

I CMENTARZE

Nr ewid.	Adres (ulica, plac)	Rodzaj obiektu	Czas powstania	Uwagi
ZABYTKI W REJESTRZE ZABYTEKÓW				
1.	Basztowa	Baszta więzienna oraz fragment muru obronnego	Baszta z XVI w., mur ceglany z XIV w.	Śródmieście nr rej. zab. A/1674/98
2.	Batorego 4	Kamienica secesyjna	ok. 1900 r.	Śródmieście nr rej. zab. A/1522/93
3.	Czynu Społecznego 14	Spichlerz chłopski	Poł. XIX w.	Sudół nr rej. zab. A/1700/98
4.	Chłopska 1	Obserwatorium geofizyczne	1928 r.	Nowe Zagrody nr rej. zab. A/304/10
5.	Chopina 12	Kamienica mieszczańska, ob. budynek muzeum	3 ćw. XIX w.	Śródmieście nr rej. zab. A/1295/83
6.	Chopina 16	Dom	Kon. XIX w.	Śródmieście nr rej. zab. A/1523/93
7.	Drzymały	Mury obronne	XV/XVI w.	Śródmieście nr rej. zab. A/1673/98
8.	Eichendorffa 14	Zakład karny	1821-51 r.	Nowe Zagrody nr rej. zab. A/1509/92
9.	Gdańska 70	Kościół pw. św. Józefa	1938 r.	Ocie nr rej. zab. A/366/12
10.	Gimnazjalna 1	Dawny kościół Dominikanek pw. św. Ducha, ob. muzeum	1317-34 r., 1813 r., 1936 -37 r.	Śródmieście nr rej. zab. A/426/15
11.	Jagielly 3	Dom pomocy społecznej ss. Maryi Niepokalanej	1886-1894 r.	Śródmieście nr rej. zab. A/1620/95
12.	Jana Pawła II	Kościół pw. Matki Bożej	1723-27 r.	Nowe Zagrody nr rej. zab. A/1694/98
13.	Lecznicza 7	Dawny szpital, ob. budynek usługowy	Pocz. XIX w.	Śródmieście nr rej. zab. A/1675/97
14.	Londzina 8	Budynek mieszkalny	ok. 1890 r.	Bronki nr rej. zab. A/1450/91
15.	Londzina 10	Budynek mieszkalny	1897-1909 r.	Bronki nr rej. zab. A/1451/91

16.	Londzina 17	Budynek mieszkalny	I poł. XIX w.	Bronki nr rej. zab. A/1452/91
17.	Londzina 19	Budynek mieszkalny	I poł. XIX w.	Bronki nr rej. zab. A/305/10
18.	Londzina 38	Budynek domu kultury „Strzecha”	Lata 80./90. XIX w.	Bronki nr rej. zab. A/1568/94
19.	Londzina 45	Zajazd tzw. „biskupi”	1784-87 r.	Bronki nr rej. zab. A/1677/97
20.	Mickiewicza 8	Kościół WNMP	1300 r., poł XVI w., 1891 r.	Śródmieście nr rej. zab. A/1671/98
21.	Morawska 1	Kościół pw. św. Jana Chrzciciela, wraz z otoczeniem: kaplice, ogrodzenie	1856-60 r.	Ostróg nr rej. zab. A/1693/98
22.	Nowa 29	Budynek sądu	1823-26 r.	Śródmieście nr rej. zab. A/1676/97
23.	Ogrodowa 15	Kamienica secesyjna	1906-1909 r.	Śródmieście nr rej. zab. A/1520/93
24.	Ogrodowa 23	Kamienica secesyjna	ok. 1910 r.	Śródmieście nr rej. zab. A/1521/93
25.	Podwale 15	Budynek mieszkalny	Koniec XIX w.	Śródmieście nr rej. zab. A/1456/92
26.	Powstańców Śląskich 8	Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej	1874-77 r.	Markowice nr rej. zab. A/222/08
27.	Rynek 1	Kościół podominikański pw. św. Jakuba	1300 r., poł. XVIII w., 1874 r.	Śródmieście nr rej. zab. A/1670/98
28.	Pomiędzy ul. Drewnianą, Reymonta, Podwale, 3 Maja, Drzymały, Wojska Polskiego i Placem Wolności	Stare Miasto w ramach średniowiecznego założenia		Śródmieście nr rej. zab. A/1669/98
29.	Wojska Polskiego 2	Kamienica	1890 r.	Śródmieście nr rej. zab. A/453/15
30.	Wojska Polskiego 24	Budynek sądu	1889-1892 r.,	Śródmieście nr rej. zab. A/1619/95
31.	Zamkowa	Zespół zamkowy z kaplicą, budynkiem bramnym i parkiem	1290 r., XV-XVII w., 1872 r.	Ostróg nr rej. zab. A/1672/98
32.	Zamkowa 2a	Dawna przystań żeglarska	Koniec XIX w.	Ostróg nr rej. zab. A/1618/95
33.	Zamkowa 20	Koszary	I. 80/90 XIX w.	Ostróg nr rej. zab. A/1457/92
POZOSTALE				
34.	Armii Krajowej 6	Kamienica	1909 r.	Ostróg
35.	Bankowa 2	Kamienica	1906/07 r.	Śródmieście
36.	Basztowa 4	Kamienica mieszczańska	I. 80/90 XIX w.	Śródmieście



Invest
in Racibórz

Dla Mieszkańców

Strategia Racibórz

Dla Turystów

Kultura i sport

Urząd

► Atrakcje turystyczne

Zabytki Raciborza

♦ Gminna ewidencja zabytków

► Ogród Jordanowski

► Arboretum Bramy Morawskiej

► Rezerwat leśno-stawowy
Łęczczok

► Pomniki przyrody Raciborza

► Park Roth

► Park Zamkowy

► Odra

► Wypożyczalnia rowerów

► Informacje praktyczne - baza
danych

► Foldery i przewodniki

► Kontakt

- Podominikański kościół św. Jakuba
- Kościół św. Mikołaja
- Kościół św. Jana Chrzciciela
- Kościół Matki Bożej
- Grób świętochliwej Dulcissimy
- Śląskie Obserwatorium Geofizyczne
- Budynek sądowy
- Głaz narzutowy
- Park im. Miasta Roth
- Arboretum Bramy Morawskiej
- Spichlerz w Sudole

► Rezerwat Łęczczok

Powiązane pliki [1]

format	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
	Gminna Ewidencja Zabytków stan na 8. 08. 2019 r..pdf	19-09-09 14:01	271.46KB	 pobierz



22
MAR | 2021



Gminna Ewidencja Zabytków

- Zgłoszenia publiczne
- Planowanie przestrzenne
- Wybory
- Strefa obywatela Inicjatywa lokalna/Budżet obywatelski
- Edukacja i Kultura
- Gminna Ewidencja Zabytków**
- Oferty nieruchomości Gminy sprzedaż/wynajem



ESIM
ELEKTRONICZNY SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ
Urząd Miasta w Raciborzu


Aktualna Skala **1:25000** Wybrane narzędzie **Identyfikacja**

Układ współrzędnych **PUWG 2000 (Strefa 6)**

Zaloguj

Wyszukiwanie

Język: **pol**





ESIM
ELEKTRONICZNY SYSTEM INFORMACJI MIEJSKIEJ
Urząd Miasta w Raciborzu

Aktualna Skala 1:2000 Wybrane narzędzie Identyfikacja

Układ współrzędnych PUWG 2000 (Strefa 6)

Plik Widok Selekcja Narzędzia Wyszukiwania

Zaloguj

Skala: 2000




Warstwy

Warstwy Serwisy Legenda

Rozwiń inf. o wszystkich warstwach

- ☒ Gminna Ewidencja Zabytków
- ☒ Ewidencja ulic i adresów
- ☒ Ewidencja
- ☐ Ortofotomapa 2020
- ☐ Ortofotomapa 2018
- ☐ Ortofotomapa 2015
- ☐ Ortofotomapa 2013
- ☐ Ortofotomapa 2010
- ☐ Ortofotomapa 2003
- ☐ Dane ogólnogeograficzne



GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa KRZYŻ UPAMIĘTNIAJĄCY OFIARY EPIDEMII CHOLERY		RACIBÓRZ
2. Czas powstania 1834		
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapka z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym  Widok od strony północno-zachodniej		4. Adres (ulica, nr posesji) Pomiędzy ul. Bartka Lasoty a ul. Mikołowska, w polu
		5. Przynależność administracyjna Województwo śląskie Powiat raciborski Gmina Racibórz
		6. Formy ochrony brak

8. Historia, opis i wartości Historia. Jest to jednej z najstarszych zachowanych raciborskich krzyży. Mieści się na tak zwanej Małej Ploni, w polu, za ul. Bartka Lasoty, ok. 330 metrów na północ od ul. Rybnickiej, między linią kolejową i kanałem Ulgi. Powstał w 1834 r. jako upamiętnienie ofiar epidemii cholery, która nawiedziła Racibórz w latach 1831-32. Jest jedyną pozostałością po dawnym cmentarzu, na którym pochowano 47 ofiar tej choroby. Opis. Krzyż w typie Bożej Męki, wykonany z piaskowca i metalu. Krzyż zachował się jedynie częściowo - do dziś istnieje kamienny postument w formie dość wysokiego słupa na niskim cokole, zwieńczonego kamiennym daszkiem. Na cokole widać częściowo nieczytelne napisy w języku niemieckim, wśród nich data 1834 r. Na północno-zachodniej stronie słupa widnieje półpełna figura Matki Bożej Boleskiej, w statycznej, frontalnej pozycji ze skrzyżowanymi na piersi ramionami. Na słupie pierwotnie wspierał się duży, kamienny krucyfiks. Zachowała się archiwalna fotografia z 1934 r. na której krzyż jest w całości. Obecnie na słupie umieszczono prosty, laciński krzyż z metalowych prętów, z małym korpusem ukrzyżowanego Chrystusa. Krzyż posiada wartość historyczną i kulturową jako świadek lokalnych wydarzeń - oznacza miejsce pochówku ofiar epidemii z 1832 r. Półpełna figura Matki Bożej wyrzeźbiona w piaskowcu posiada dużą wartość artystyczną - jest dość proporcjonalna i pełna wyrazu w swojej prostocie formy - pokazuje dobry warsztat twórcy.	9. Stan zachowania i postulaty konserwatorskie Zły. Piaskowcowy postument z figurą Matki Bożej jest mocno zabrudzony i pokryty glonami. Napisy na cokole są zatarte i w dużej części nieczytelne. Na kamiennym daszku widać ubytki. Szczęśliwie figura Matki Bożej zachowała się w całości. Metalowy krucyfiks jest wtórny, umieszczony na postumencie prawdopodobnie po rozbiciu się oryginalnego, kamiennego. Największe zagrożenie stanowi usytuowanie obiektu - stoi na skarpie i osuwa się. Od południa jest podmurowany ceglami, które jednak są już skruszałe i nie stanowią realnego zabezpieczenia postumentu przed osunięciem się ze skarpy. Działka na której stoi krzyż pozostaje bez opieki, nikt jej nie porządkuje co powoduje zarastanie figury trawami. Postulaty konserwatorskie: - pilnie należy przenieść krzyż w głąb działki, tak, żeby nie groziło mu osunięcie ze skarpy, - należy poddać postument profesjonalnej konserwacji: oczyścić piaskowiec i poddać hydrofobizacji, - można rozważyć odtworzenie kamiennego krucyfiks na podstawie zachowanej fotografii, ale nie jest to konieczne, - należy na bieżąco porządkować teren dawnego cmentarza cholerycznego, z poszanowaniem ewentualnych zachowanych szczątków nagrobków i innych obiektów, należy uporządkować zieleni, - wszystkie ewentualne, konieczne prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologa, - bezwzględnie należy objąć ochroną prawną teren dawnego cmentarza cholerycznego wraz z zachowanym krzyżem, poprzez zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, - można rozważyć wpisanie krzyża do rejestru zabytków ruchomych.
10. Wykonanie karty (autor, data i podpis) Maria Olejarnik, 23.10.2020 r.	11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)



- wpis do rejestru zabytków

**Kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa
wybudowany w latach
1934-35 według projektu
niemieckiego architekta
Otto Lindnera**





Kościół p.w. Podwyższenia św. Krzyża w Bytomiu, arch. Otto Lindner, 1936-37, (fot. J. Rabiej, 2014)

- stan zabytków w posiadaniu Miasta Racibórz

Kolumna
Maryjna fot.
Marek
Dronszczyk,
marzec 2020









Figura św. Jana
Nepomucena, ul.
Bosacka/Armii Krajowej,
czerwiec 2020



22 06 2020



22.06.2020

Figura św. Jana
Nepomucena,
Plac Jana Długosza,
marzec 2021





Stat miris Agnes in ara
Nil de togandis profano
Stat dumque flexat et
E. ponte, justum degen

Renovatum est anno
MDCCLII

03 03 2021

Spichlerz chłopski
w Sudole



30 11 2020

Średniowieczne
mury miejskie



Średniowieczne
mury miejskie w Żorach,
po konserwacji



04 03 2021

Baszta miejska
– odspajające się tynki
w dolnych partiach



03 03 2021



03 03 2021

Wytypowane do remontu w najbliższym czasie kapliczki:
- krzyż na cmentarzu cholerycznym w pobliżu ul. Bartka Lasoty;
stan z 2020 r. i z 1997



1997

Racibórz, ul. Mikołowska

Kapliczka słupowa. Na kwadratowym postumencie kamienny słup, nakryty kamiennym daszkiem z krzyżem. Od strony zachodniej półpełna figura Matki Boskiej Bolesnej. Zbudowana w 1834 r.

- kapliczka przy ul. Różyckiego – niewłaściwa krata uniemożliwia zobaczenie pięknej figury wewnątrz



- współpraca z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

Udział MKZ w komisjach konserwatorskich:

- podczas remontu budynku sądu przy ul. Wojska Polskiego 24,
- przy okazji remontu dachu kościoła farnego.







03 03 2021

- bieżące opinie i uzgodnienia

W latach, których dotyczy sprawozdanie, Miejski Konserwator Zabytków uzgodnił 51 pozwoleń na budowę w stosunku do zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz wydał 154 opinie dotyczących propozycji zmian i przekształceń w obiektach zabytkowych.



- prace nad parkiem kulturowym





- dotacje Miasta Racibórz na remonty zabytków wpisanych do rejestru zabytków
- 26 000,00 zł na odtworzenie uszkodzonych kwateronów w szczycie na elewacji frontowej budynku przy Placu Władysława Jagiełły 3 w Raciborzu, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr A/1620/95 (na podstawie Uchwały nr VIII/120/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2019 r.);
- 5 904,00 zł na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i programu prac konserwatorskich dla bieżącej konserwacji tynków zewnętrznych i kamieniarki na budynkach Zamku Piastowskiego w Raciborzu, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego pod nr A/1672/66/97 (na podstawie Uchwały nr IX/137/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 sierpnia 2019 r.).





- remonty zabytków w posiadaniu Miasta Racibórz (z wyłączeniem zabytkowych budynków będących w dyspozycji Miejskiego Zarządu Budynków)

Spichlerz chłopski w Sudole.

W 2020 r. wyremontowano obiekt w zakresie najpilniejszych prac. Wykonano częściową wymianę więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu z płyt azbestowych na dachówki z łupka naturalnego układane w karo, wzmocnienie ścian murowanych oraz pękniętego sklepienia ceglanego. W spichlerzu zachowano część oryginalnej więźby dachowej - np. belkę oczepu od strony południowej. Łupek został użyty jako pokrycie dachu, ponieważ był tam pierwotnie. Obecne płyty łupka zostały wykonane na wzór zachowanych we wnętrzu oryginalnych dachówek z poł. XIX w.

Remont dofinansowano ze środków Skarbu Państwa przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona Zabytków 2020" w kwocie 40 tys. zł. i przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 50 tys. zł.



10 08 2020



24 08 2020



21 10 2020



21 10 2020



21 10 2020



17 11 2020



21 10 2020



21 10 2020



26 10 2020

Krzyż przy ul. Olimpijczyka.







Kapliczka przy ul. Grobla.





Kapliczka św. Jakuba przy ul. Rybnickiej (remont sfinansowali mieszkańcy Płoni).





- edukacja powszechna i podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wartości dziedzictwa kulturowego



RACIBORSKA KONFERENCJA POŚWIĘCONA ZABYTKOM

„ZOBACZ | ZNAJ | ZACHOWAJ”

28 listopada 2019 r.

Sala konferencyjna na Zamku Piastowskim w Raciborzu, ul. Zamkowa 2



PROGRAM:

10.00 - OFICJALNE OTWARCIE

10.10 - Prezentacja przeniesionego kamienia Herrschaft Ratibor

O kamieniu opowie Maria Olejarnik - miejski konserwator zabytków w Raciborzu

10.30 - Pomnik Historii jako szczególna forma nobilitacji zabytku

Agnieszka Olczyk - kierownik Oddziału Terenowego
Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Katowicach

11.20 - Zamek Piastowski wczoraj, dziś i jutro

Mariola Jakacka - dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania
Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu

17.00 - Biografia Andrzeja Floriana Scodoniusa w świetle zachowanych źródeł

Małgorzata Mokrosz

18.00 - Gdzie przeszłość staje się przyszłością - historia i renowacja pałacu w Rzuchowie

Ewa Mackiewicz - dyrektor Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla

Na wszystkie wydarzenia w ramach konferencji **WSTĘP WOLNY**

Organizatorzy:



Partnerzy:





03 03 2021

Dziękuję za uwagę!

Maria Olejarnik

Miejski Konserwator
Zabytków w Raciborzu